

Orjaku õpperaja projekt



Värv ja parkla piire M 1: 25



- Märkused
1. Postid kinnitatakse maasse min 1200 mm sügavuselt.
 2. Puitpostidena kasutada A-klassi immutatud puitu.
 3. Puistpostide ümbrus maapinnal katta ca 100 mm maakividegakuni 300 mm raadiuses postist.
 4. Puitpostide kaevik täita juhul, kui olemasolev pinnas on vett raskesti läbilaskev, tihendatud purustatud kruusa või tihendatud liivaga.
 5. Värvus tumepunane RAL 3004 värvitu immutatud puit (naturaalne puit);, Plastrex materjalil tootjapoolne pruun.
 6. Parkla piire on soovituslik, paigaldada parkla korrastamisel. Joonisel näidatud piire on ette nähtud parkla ning karjamaa vahele.
 7. Infoväljade kujundus lahendada (tekstid, piktogrammide jm) vastavalt RMK firmastiili kataloogi leht 12.6, 12.6.1., 12.6.2. ja 12.7. kohaselt.

Värv

Parkla piire (soovitatav)



Artes Terrae
MAASTIKUARHITEKTID

Artes Terrae OÜ
Reg nr 10914072
Puiestee 78, Tartu 51008
artes@artes.ee

Maastikuarhitektid:
Sulev Nurme
Projektijuht / vastutav spetsialist:
Sulev Nurme

Töö:

Joonis:

Tellijä: **RMK**
Asukoht: **Hiiu maakond, Käina vald, Orjaku**

Orjaku õpperaja projekt

Värv ja parkla piire

Töö nr: **55KP14**
Kuupäev: **11.14**
Mõõt: **1:25**
Joonise nr: **10**