


# Orjaku õpperaja projekt

## Infotahvel (infoalus), viit, rajatähis M 1: 25



### Märkused

- Postide maasse kinnitamine, konstruktiivne lahendus ja materjalid vt joonis 4 (kolmeosaline infotahvel)
- Postid kinnitatakse maasse min 1200 mm sügavuselt.
- Puitpostidena kasutada A-klassi immutatud puitu.
- Puitpostide ümbrus maapinnal katta ca 100 mm maakividega kuni 300 mm raadiuses postist.
- Puitpostide kaevik täita tihendatud liivaga.
- Värvus tumepunane RAL 3004 või värvitu immutatud puit (naturaalne puit), Plastrex materjalil tootjapoolne pruun.
- Infoaluste mõõtmeid võib proportsionaalselt (et säiliks külgede omavahelised proportsioonid) muuta.
- Infoväljade kujundus lahendada (tekstid, piktogramm jn) vastavalt RMK firmastiili kataloogi leht 12.6, 12.6.1., 12.6.2. ja 12.7. kohaselt.

**Artes Terræ**  
MAASTIKUARHITEKTID

Artes Terræ OÜ  
Reg nr 10914072  
Puiestee 78, Tartu 51008  
art@artes.ee

Maastruarhitektid:  
Sulev Nurme  
Projekti juht / vastutav spetsialist:  
Sulev Nurme

Töö:

Orjaku õpperaja projekt

Joonis:

Infotahvel (infoalus), viit, rajatähis

Tellijä:

RMK

Asukoht:

Hiiu maakond, Käina vald, Orjaku

Töö nr:

55KP14

Kuupäev:

11.14

Mõõt:

1:25

Joonise nr:

5